

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานแบบกล่องตาข่ายคลองจินนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาย่า กว้าง ๑๖ เมตร สันฝายสูง ๓.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
๒.วงเงิน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท			
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ			
๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๑๕,๘๐๐ บาท			
๕.บัญชีประมาณราคากลาง			
๑.แบบสรุปค่าก่อสร้างกลุ่มงานชลประทาน			
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
๒. นายเอนก กลับเอียด	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
๓. นายอภิชาติ สันติยา	นายช่างเขียนแบบอาวุโส	กรรมการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า โทร. ๐ ๗๔๘๒ ๙๗๖๗-๘ ต่อ ๖๐๕

ที่ พท ๗๑๓๐๓/-

วันที่

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานแบบกล่องตาข่ายคลองจันนา หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานแบบกล่องตาข่ายคลองจันนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาย่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ราคากลางทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก กลั้วเอียด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ สันติยา)

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายไสว หนูคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

..... ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ /

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

..... ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ /

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน ชลประทาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานแบบกล่องตาข่ายคลองจินนา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาย่าออก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 3/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.เขาย่าที่ 102/2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานปรับพื้นที่	1	L.S	38,000.00	38,000.00	1.3563	51,539.40	51,539.40	
2	กล่องเกเบี้ยน ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม.	271	กล่อง	1,620.00	439,020.00	1.3563	2,197.21	595,442.83	
3	หินใหญ่	550	ลบ.ม.	414.20	227,810.00	1.3563	561.78	308,978.70	
4	แผ่นใยสังเคราะห์รองใต้หินเรียง	270	ตร.ม.	65.00	17,550.00	1.3563	88.16	23,803.07	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	7.20	ลบ.ม.	2,661.14	19,160.21	1.3563	3,609.30	25,986.99	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9 มม.	266	กก.	21.14	5,623.24	1.3563	28.67	7,626.80	
7	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	37.38	299.04	1.3563	50.70	405.59	
8	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	497.00	1,491.00	1.3563	674.08	2,022.24	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					748,953.49				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,015,805.62	
คิดเป็นเงินประมาณ								1,015,800.00	

หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

..... ประธานกำหนดราคากลาง

(นายผดุงศักดิ์ จันทรัตน์)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก กลัษเฐียร)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ สันติยา)

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานแบบกล่องตาข่ายคลองจันนา แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาย่าออก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาย่า อำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง

21.12 บาท/ลิตร

ราคาค่างานต่อหน่วย

1.งานกล่องเกเบียน ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม.

- ค่าวัสดุ	=	1,350.00 บาท/กล่อง
- ค่าแรงงานประกอบกล่อง	=	120.00 บาท/กล่อง
- ค่าแรงงานติดตั้งกล่อง	=	150.00 บาท/กล่อง
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,620.00 บาท/กล่อง
<u>ค่างานต้นทุน</u>	=	<u>1,620.00 บาท/กล่อง</u>

2.งานหินใหญ่

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	308.41 บาท/ลบ.ม.
(โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร ม.5 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง)		
- ค่าขนส่ง 21 กม.	=	88.48 บาท/ลบ.ม.
(รถบรรทุก 6 ล้อ)		
- ค่าเครื่องจักรตักหินใส่กล่องเกเบียน	=	17.31 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	414.20 บาท/ลบ.ม.
<u>ค่างานต้นทุน</u>	=	<u>414.20 บาท/ลบ.ม.</u>

3.คอนกรีต 1:2:4

คอนกรีต 1:2:4	=	2,355.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงงานเทคอนกรีต	=	306.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,661.14 บาท/ลบ.ม.
<u>ค่างานต้นทุน</u>	=	<u>2,661.14 บาท/ลบ.ม.</u>

4.เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9มม.

เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 9 มม.	=	17.04 บาท/กก.
ค่าแรงงานผูกเหล็ก	=	4.10 บาท/กก.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	21.14 บาท/ลบ.ม.
<u>ค่างานต้นทุน</u>	=	<u>21.14 บาท/ลบ.ม.</u>