



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า โทร. ๐ ๗๔๘๒ ๙๗๖๗-๘ ต่อ ๖๐๕

ที่ พท ๗๑๓๐๓/-

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

ขนาด ๘.๐ x ๒๐.๘ เมตร (ความร้อนเสริม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ราคากลางทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๗๘๔,๔๑๖.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก กลับเอียด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ สันติยา)

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๑ / ๒.๕. / ๒๕๖๕

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8 เมตร (ความร้อนเสริม)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	762,481.00	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	21,935.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	784,416.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	784,416.00	
	(ตัวอักษร) เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน		



(นายผดุงศักดิ์ จันทรดอน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอนก กลับเอี้ยด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชาติ สันติยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8 เมตร (ความร้อนเสริม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	584,008.77	1.3056	762,481.84	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	20,500.00	1.07	21,935.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			784,416.84	
	ราคากลาง			784,416.00	
	(ตัวอักษร) เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน				



(นายผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอนก กลับเอียด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชาติ สันติยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาป่า อำเภอสว่างพระต จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าส่ง อบต.เขาหย่างที่ 49/2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

กลุ่มงาน อาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ชื่อโครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8 เมตร (ความร้อนเสริม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.เขาย่าที่ 49/2565

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างเหล็กระบบอบแห้ง								
	2.1 เหล็กกล่อง LG ชูบักยาวในซ 1"x2"x2.3มม	697.83	กก.	42.90	29,936.91	10.00	6,978.30	36,915.21	
	2.2 ท่อเหล็กกล่องในซ dia. 2" หนา 2 มม.	380.16	กก.	46.19	17,559.59	10.00	3,801.60	21,361.19	
	2.3 งานตัดโค้งท่อ	11	ชุด		-	650.00	7,150.00	7,150.00	
	2.4 เหล็กแผ่น 45x60x9 มม.(เดือย)	360	แผ่น	40.00	14,400.00	10.00	3,600.00	18,000.00	
	2.5 เหล็กแผ่น 50x100x6 มม.	22	แผ่น	50.00	1,100.00	10.00	220.00	1,320.00	
	2.6 เหล็กแผ่น 100x100x6 มม.	8	แผ่น	65.00	520.00	10.00	80.00	600.00	
	2.7 ซิลิโคนใส	60	หลอด	145.00	8,700.00	20.00	1,200.00	9,900.00	
	2.8 พุกหัวระเบิดขนาด 3/8"x2"	60	ชุด	7.20	432.00	10.00	600.00	1,032.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							96,278.40	
3	งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประตูอะลูมิเนียม								
	3.1 แผ่นโพลีคาร์บอเนตสีขาวใสขนาด 2.1x11.50 เมตร หนา 6 มม.	278	ตร.ม.	250.00	69,500.00	50.00	13,900.00	83,400.00	
	3.2 Aluminium clamping (ครบชุด)	84	ม.	203.00	17,052.00	10.00	840.00	17,892.00	
	3.3 ครอบแผ่นอะลูมิเนียมตัว U + เทปฟลอยด์	58	ม.	33.00	1,900.80	5.00	288.00	2,188.80	
	3.4 ยางรีดน้ำเซนต์ไอฟินยาว 60 ม/ชุด	528	ม.	12.50	6,600.00	5.00	2,640.00	9,240.00	
	3.5 ประตูบานเลื่อนคู่และมุ้งลวดมีตัวกันแมลงด้านล่าง วงกบและกรอบบานอะลูมิเนียม	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาอย่า

(ملک : پاکستان)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สับอร์นเงินหนา 1.5 มม.ลูกฟักกระจกใส่หนา 6 มม.ขนาด 0.90x2.00ม.รางแขวนพร้อมอุปกรณ์มือจับและกุญแจ (หน้า - หลัง)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	8,000.00	16,000.00	46,000.00	
	3.6 ประตูบานเปิดพร้อมอุปกรณ์มือจับและกุญแจ วงกบกรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์เงิน								
	ลูกฟักกระจกใส่หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.00ม.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	3.7 ช่องอากาศอลูมิเนียมติดตาย								
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							189,920.80	
	ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	4.1 เสาท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	0.076	ตัน	49,610.00	3,770.36	10,000.00	760.00	4,530.36	
	4.2 เหล็กแผ่นฐานเสา 100x500x6มม.	2	แผ่น	65.00	130.00	10.00	20.00	150.00	
	4.4 ฐานราก	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	4.5 ชุดเหล็กปรับระดับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	4.6 น็อตยึดฐานเสาขนาด Ø 1/2"x4"	4	ชุด	50.00	200.00	10.00	40.00	240.00	
	4.7 สายไฟฟ้า DCชนิด PV-F1 1x4มม.	6	เมตร	16.50	99.00	12.00	72.00	171.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							7,791.36	

กลุ่มงาน อาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ชื่อโครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8 เมตร (ความร้อนเสริม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.เขาย่าที่ 49/2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานขึ้นวางผลิตภัณฑ์								
	5.1 เหล็ก LG ชูบักลวไนซ์ 1"x1"x1.6มม.	55.88	กก.	43.15	2,411.22	10.00	558.80	2,970.02	
	5.2 เหล็ก L 25x25x3 มม.	30	กก.	41.66	1,249.80	10.00	300.00	1,549.80	
	5.3 ชุดล้อยแบบมีเกลียวขนาด Ø 1 1/2"	12	ชุด	240.00	2,880.00	10.00	120.00	3,000.00	
	5.4 ชุดตะแกรงจอลูมิเนียมขนาด 0.90x1.00ม.	10	ชุด	500.00	5,000.00	100.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							13,519.82	
6	งานระบบความร้อนเสริมและห้องเก็บ								
	6.1 เหล็ก LG ชูบักลวไนซ์ 38x38 หน้า 1.6 มม.	26.16	กก.	44.00	1,151.04	10.00	261.60	1,412.64	
	6.2 เหล็กLG ชูบักลวไนซ์ 75x75หนา 2.3มม.	54	กก.	51.15	2,762.10	10.00	540.00	3,302.10	
	6.3 เหล็กLG ชูบักลวไนซ์ 25x25หนา 1.6มม.	14	กก.	43.15	604.10	10.00	140.00	744.10	
	6.4 ท่อเหล็กเพลากลม Ø 1 1/2" หน้า2.0มม.	27.60	กก.	55.00	1,518.00	10.00	276.00	1,794.00	
	6.5 แผ่นสเมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.	4	แผ่น	375.00	1,500.00		-	1,500.00	
	6.6 ตาข่ายเหล็กถัก 2"	3	ตร.ม.	100.00	300.00		-	300.00	
	6.7 มือจับเหล็ก 5"	2	อัน	30.00	60.00		-	60.00	
	6.8 บานพับลูกล้อย	4	ตัว	30.00	120.00		-	120.00	
	6.9 กลอนเหล็ก 8"	1	ตัว	30.00	30.00		-	30.00	
	6.10 สายยู + กุญแจ	1	ชุด	250.00	250.00		-	250.00	

กลุ่มงาน อาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ชื่อโครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8 เมตร (ความร้อนเสริม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.เขาย่าที่ 49/2565

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	6.11 แผ่นเมทัลชีทหนา 0.5 มม.	9	ตร.ม.	280.00	2,520.00	80.00	720.00	3,240.00	
	6.12 สีพลาสติก	30	ตร.ม.	38.11	1,143.30	34.00	1,020.00	2,163.30	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							14,916.14	
	งานชุดแก๊สเบิร์นเนอร์ (Burner) และท่อ								
	7.1 เครื่องเบิร์นเนอร์แก๊ส LPG พร้อมชุดควบคุม	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	
	7.2 ท่อส่งผ่านความร้อนเหล็กแผ่นชุบสังกะสี - เบอร์ 18 พับเป็นรูปขนาด 0.30x0.30 ม.	20	ม.	631.00	12,620.00	220.00	4,400.00	17,020.00	
	7.3 ท่อส่งผ่านความร้อนเหล็กแผ่นชุบสังกะสี - เบอร์ 18 พับเป็นรูปขนาด 0.50x0.50 ม.	3	ม.	1,260.00	3,780.00	440.00	1,320.00	5,100.00	
8	7.4 ท่อแผ่นสังกะสีลดขนาด 0.50 - 0.30 ม.	1	จุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	7.5 ฝาปิดท่อแผ่นสังกะสี 0.30x0.30 ม.	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	7.6 ช่องระบายความร้อน	15	จุด	200.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							65,120.00	
	ชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดตัวต่อมิกซ์และพัดลมดูดอากาศ								
	8.1 ตู้โลหะกันน้ำมีหลังคาฝ้า 2 ชั้น	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	300.00	300.00	2,050.00	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบาย

ข้อโครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาป่า อำเภอดงหลวง จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าส่ง อปต.เขาเย้าที่ 49/2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
9	8.4 สวิตช์เปิด - ปิดชุดแสดงผลวัดอุณหภูมิและความชื้น	4	ชุด	50.00	200.00	50.00	200.00	400.00		
	8.5 ท่อพีวีซี 1/2"	28	เมตร	13.90	389.20		-	389.20		
	8.6 ข้อต่อตรงพีวีซี 1/2"	6	อัน	4.67	28.02		-	28.02		
	8.7 สามทางผาเปิดร้อยสายพีวีซี 1/2"	2	อัน	12.84	25.68		-	25.68		
	8.8 คลิปก้ามปูร้อยสาย 1/2"	36	อัน	2.25	81.00		-	81.00		
	8.9 เทปพันสายไฟ	1	ม้วน	37.00	37.00		-	37.00		
	8.10 ท่ออ่อนลายลูกฟูก 1/2"	11	เมตร	20.00	220.00	10.00	110.00	330.00		
	8.11 ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก 1/2"	7	อัน	16.05	112.35	5.00	35.00	147.35		
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน								3,488.25	
ชุดป้ายชื่อโครงการ										
	9.1 ฐานราก	1	งาน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00		
	9.2 ป้ายชื่อโครงการสแตนเลส	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00		
รวมวัสดุและค่าแรงงาน								21,200.00		
รวมวัสดุและค่าแรงงาน(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)								584,008.77		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบาย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานครุภัณฑ์								
	10.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	1	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	10.2 พัดลมชนิดดูดอากาศขนาด 6"DC 12V	10	ตัว	850.00	8,500.00		-	8,500.00	
	10.3 ชุดแสดงผลวัดอุณหภูมิและความชื้น พร้อมสายวัด (แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) 3 หัว วัดต่อ 1 ชุด	1	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ (10)							20,500.00	

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.0x20.8เมตร(ความร้อนเสริม)

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
งบประมาณ	526,580.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	120 วัน
งวดงานก่อสร้าง	3 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 15 % ของราคาค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ปรับพื้นที่ วางผังพร้อมบดอัดดินเดิม
- เทคอนกรีตฐานรองโรงอบแห้ง ทำพื้นผิวขัดเรียบผสมสีฝุ่น

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 45 % ของราคาค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานระบบโครงเหล็กโรงอบแห้ง
- งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประตูอะลูมิเนียม

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 40 % ของราคาค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- งานชั้นวางผลิตภัณฑ์
- งานระบบความร้อนเสริมและห้องเก็บ
- งานชุดแก๊สเบรินเนอร์และท่อ
- งานชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูดอากาศ
- งานชุดป้ายชื่อโครงการและงานครุภัณฑ์
- ทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบตลอดจนทำความสะอาดบริเวณ

และสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการแบ่งงวดงาน
(นายผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอนก กลับเอียด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิชาติ สันติยา)